veröffentlicht in:
Emder Jahrbuch, Bd. 103 (2023), 205–206.

NEUZEIT

Uttum **(2022)**

FStNr. 2508/6:13-35, Gde. Krummhörn, Ldkr. Aurich

Neuzeitliche Entwässerungsmaßnahmen

Im Vorfeld der Neubebauung einer Parzelle auf der Dorfwurt Uttum wurde die Fläche des Baufeldes bis in die Tiefe der Gründung geöffnet. In der ca. 9 x 20 m großen Fläche wurden ein Fassbrunnen, ein Brunnen aus auf die Seite gestellten Dachziegeln, eine aus Backsteinen gelegte Wasserrinne sowie eine aus Firstziegeln gelegte Rinne gefunden. Die erstgenannte Rinne besteht aus zwei parallel in Längsrichtung gelegten Backsteinen als Sohle, ebenfalls in Längsrichtung sind nach außen verschoben wiederum flach verlegte Backsteine aufgesetzt, die von diesmal quer flach verlegten Backsteinen abgedeckt werden. Bei der Rinne aus Dachziegeln wurden die Firstziegel ineinander geschachtelt mit der offenen Seite nach oben gelegt (Abb. 1).

(Text: Sonja König)

Abb. 1: Uttum. Vielfältige Entwässerungsrinnen aus alter Dachdeckung und Backsteinen auf der Dorfwurt. (Foto: M. Oetken)